

Kosztorys

Opis kosztorysu:

Rozbudowa drogi gminnej Rutkowo - Granica od km 0+386,36 do km 1+740,62

Wartość kosztorysu:

Słownie:

Lp.	Nr SST	poz.	Opis	Jed.m.	Ilość	Cena	Wartość
01			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego	km	1,35426
02			ROBOTY ZIEMNE			
2	02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km	m3	21,28
3	02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 6-15 km	m3	398,36
04			PODBUDOWY			
4	04.04.02	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcja 0/31,5	m2	5687,89
05			NAWIERZCHNIE			
5	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m2	5417,04
06			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	06.03.01	33	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym 2x1,00 gr. w-wy 10 cm	m2	2708,52
07			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7	07.02.01	12	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych	szt	6
8	07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - tabliczki	szt	6
10			INNE ROBOTY			
9	10.07.01	11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa frakcja 0/31,5	m2	96,9
10	10.07.01	22	Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego - konstrukcja jak drogi głównej	m2	20

RAZEM:
VAT %
WARTOŚĆ z VAT:

Słownie: