PRZEDMIAR ROBÓT

1. NAZWA - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ RUTKOWO - GRANICA OD KM 0+386,36 DO KM 1+740,62

2. NAZWY I KODY

a) grupa robót CPV 452

b) klasa robót CPV 4523

c) kategoria robót CPV 45233

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna Rutkowo - Granica

Gmina CZARNIA Powiat OSTROŁĘCKI

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO GMINA CZARNIA

5. DATA OPRACOWANIA

LISTOPAD 2014 R.

SPIS DZIAŁÓW

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

3. PODBUDOWY CPV 45233000-9

4. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2

6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8

7. INNE ROBOTY CPV 45233124-4

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ RUTKOWO - GRANICA
OD KM 0+386,36 DO KM 1+740,62

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
	45100000-8	**01**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**		
1		01.01.01-11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego	km	1,35426
	45111200-0	**02**	**ROBOTY ZIEMNE**		
2		02.01.01-12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odległość do 1 km wg tabeli	m^3	21,28
3		02.03.01-14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 6-15 km wg tabeli	m^3	398,36
	45233000-9	**04**	**PODBUDOWY**		
4		04.04.02-22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm frakcji 0/31,5 5417,04 + 1354,26 x 2 x 0,10=	m^2	5687,89
	45233220-7	**05**	**NAWIERZCHNIE**		
5		05.03.05-26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa ścieralna grubość warstwy 4 cm wg tabeli	m^2	5417,04
	45233140-2	**06**	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
6		06.03.01-33	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym obustronnie gr 10 cm 2 x 1,00 1354,26 x 2 x 1,00=	m^2	2708,52

	45233290-8	**07**	**URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**		
7		07.02.01-12	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych	szt	6
8		07.02.01-44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków tabliczki	szt	6
	45233124-4	**10**	**INNE ROBOTY**		
9		10.07.01-11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 wg tabeli	m^2	96,9
10		10.07.01-22	Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego – konstrukcja jak drogi głównej wg tabeli 14,35 + 5,65 =	m^2	20,00