Lp.	Podstawa	Lokaliza-cja	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**45100000-8**		**Roboty rozbiórkowe i uzupełniające**			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek gresowych - obłożenia stopni schodowych	m^2		
			(5*0.19+4*0.29)*1.50	m^2	3.165	
					RAZEM	**3.165**
2 d.1	KNNR 2 0101-02		Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m^2		
			(1.50+1.16)*0.95	m^2	2.527	
					RAZEM	**2.527**
3 d.1	KNR 4-01 0203-01 analogia		Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego. Uzupełnienie stopni schodowych zewnętrznych	m^3		
			(0.19*0.29+0.38*0.29+0.57*0.29+0.76*0.29)*1.50	m^3	0.827	
					RAZEM	**0.827**
2	**45111200-0**		**Roboty ziemne**			
4 d.2	KNNR 1 0301-02		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m^3		
			(8.90+9.90+7.20+8.40+1.00+1.50+1.30+1.00+1.30+1.30)*0.20*1.00	m^3	8.360	
					RAZEM	**8.360**
3	**45262210-6**		**Roboty konstrukcyjne**			
5 d.3	KNNR 2 0106-03		Betonowanie ścian prostych niezbrojonych bezpośrednio w wykopie	m^3		
			(8.90+9.90+7.20+8.40+1.00+1.50+1.30+1.00+1.30+1.30)*0.20*1.00	m^3	8.360	
					RAZEM	**8.360**
6 d.3	KNNR 2 0101-03		Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m^2		
		pod pochylnię	(0.95+0.56)/2*8.90+0.5*0.56*10.10+(0.95+0.56)/2*8.30+0.5*0.56*9.50+(0.95+0.62)/2*7.00*2+0.5*0.50*8.20*2+1.00*0.95+1.00*0.60*2+1.00*0.50*2	m^2	36.714	
		pod schody	1.30*0.95*2	m^2	2.470	
					RAZEM	**39.184**
7 d.3	KNNR 2 0106-03		Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m^3		
		pod pochylnię	[(0.85+0.46)/2*8.90+0.5*0.46*10.10+(0.85+0.52)/2*7.00+0.5*0.40*8.20+1.00*0.85+1.30*0.50+1.30*0.40]*0.20	m^3	3.322	
		pod schody	1.30*0.95*0.20	m^3	0.247	
					RAZEM	**3.569**
8 d.3	KNNR 2 1201-03		Podkłady z ubitych materiałów sypkich. Wypełnienie przestrzeni między ścianami betonowymi pochylni	m^3		
			(0.70+0.45)/2*7.00*1.00+1.30*1.30*0.41+0.5*0.35*8.20*1.00	m^3	6.153	
					RAZEM	**6.153**
9 d.3	KNNR 2 1201-01		Podkłady betonowe na pochylni z betonu C8/10 grubości 15 cm.	m^3		
			(7.00*1.00+1.30*1.30+8.20*1.00)*0.15	m^3	2.534	
					RAZEM	**2.534**
10 d.3	KNNR 2 0104-01		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm. Płyta pochylni	t		
			[(8.84+10.04)*14+1.34*(74+86)]*0.000222	t	0.106	
					RAZEM	**0.106**
11 d.3	KNNR 2 0107-03		Betonowanie płyty pochylni z krawężnikami z betonu C16/20 grubość płyty 10 cm	m^3		
		płyta	(7.20*1.40+1.70*1.70+8.40*1.40)*0.10	m^3	2.473	
		krawężniki	(8.90+10.00+7.40+8.60)*0.10*0.07	m^3	0.244	
					RAZEM	**2.717**
12 d.3	KNNR 2 0101-08		Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m^2		
			1.00*1.30+2.00*1.30	m^2	3.900	
					RAZEM	**3.900**
13 d.3	KNNR 2 0104-01		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 12 mm. Pręty główne	t		
			3.75*11*0.888/1000	t	0.037	
					RAZEM	**0.037**
14 d.3	KNNR 2 0104-01		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm. Pręty rozdzielcze	t		
			1.24*16*0.222/1000	t	0.004	
					RAZEM	**0.004**
15 d.3	KNNR 2 0107-09		Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m^3		
			3.75*1.30*0.10	m^3	0.488	
					RAZEM	**0.488**
4	**45450000-6**		**Roboty wykończeniowe**			
16 d.4	NNRNKB 202 2810-05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej. Płytki matowe, antypoślizgowe, mrozoodporne	m^2		
		schody	(0.15+0.35)*6*1.30	m^2	3.900	
					RAZEM	**3.900**

Lp.	Podstawa	Lokaliza-cja	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.4	KNNR 2 1301-01		Balustrady schodowe z prętów stalowych.	m		
			1.07+2.15*2+1.50+1.30	m	8.170	
					RAZEM	**8.170**
21 d.4	KNR-W 2-02 1209-02		Balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych z rur średnicy 32mm.	m		
			8.80+10.00+7.60+8.80	m	35.200	
					RAZEM	**35.200**