

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : „*Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców , sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych , ze względu na ich położenie funkcjonalno przestrzenne , poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia*”

NAZWA OBIEKTU : „*Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia, w rejonie kościoła parafialnego na działkach nr 130, 131, 186, 306, 392 , obręb : Czarnia , gm. Czarnia*”

ADRES INWESTYCJI : *działki nr 130, 131, 186, 306, 392 , obręb : Czarnia , gm. Czarnia*

INWESTOR : **Gmina Czarnia,**

ADRES INWESTORA : *Czarnia 41, 07-431 Czarnia*

BRANŻA : **Drogowa**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ :

DATA OPRACOWANIA :

.....

Nazwy i kody :

- a) grupa robót CPV 452
- b) klasa robót CPV 4523
- c) kategoria robót CPV 45223

CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów i chodników

WARTOŚĆ NETTO - **ZŁ**

PODATEK VAT (23 %) – **ZŁ**

WARTOŚĆ BRUTTO - **ZŁ**

Słownie:

Sporządził :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia w rejonie kościoła parafialnego					
1 STWIOR D01.01.01 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0112-02	0.2924	ha	0.292	
				RAZEM	0.292
2 STWIOR D03.04.01 Odwodnienie					
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
d.2	0210-02	46	m ³	46.000	
				RAZEM	46.000
3	KSNR 4	Studnia chłonna z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie o gł. 3 m	szt.		
d.2	1412-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 10	Ułożenie rurociągów dren. o śr. 20.0 cm i drenu francuskiego w wykopach umocnionych .	m		
d.2	0115-07	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 6	Ścieki z kostki betonowej gr. 8cm (10 cm x 20 cm) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0606-03	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
6	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³		
d.2	0215-01	42	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
3 STWIOR D04.01.01 Robory ziemne					
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-03	1380	m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-03	1546	m ²	1546.000	
				RAZEM	1546.000
4 STWIOR D08.01.01 Krawężniki i obrzeża					
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-04	570	m	570.000	
				RAZEM	570.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	45.60	m ³	45.600	
				RAZEM	45.600
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4	0403-03	570	m	570.000	
				RAZEM	570.000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.4	0403-07	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.4	0407-04	308	m	308.000	
				RAZEM	308.000
5 STWIOR D04.04.00, D04.04.01, D04.04.02 Podbudowy					
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.5	0112-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		127	m ²	127.000	
				RAZEM	127.000
15	KNNR 6 d.5 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		2797	m ²	2797.000	
				RAZEM	2797.000
6 STWIOR D05.03.23 Nawierzchnie z kostki					
16	NNRNKB d.6 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 - 21-50 elementów/m2	m ²		
		1507	m ²	1507.000	
				RAZEM	1507.000
17	NNRNKB d.6 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
		1417	m ²	1417.000	
				RAZEM	1417.000
7 STWIOR D07.02.01, D07.01.01 Oznakowanie pionowe i poziome					
18	KNNR 6 d.7 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNNR 6 d.7 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 6 d.7 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia w rejonie kościoła parafialnego						
1 STWIOR D01.01.01 Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.2924 = 0.292		
d.1	0112-02					
2 STWIOR D03.04.01 Odwodnienie						
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	46		
d.2	0210-02					
3	KSNR 4	Studnia chłonna z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie o gł. 3 m	szt.	1		
d.2	1412-03					
4	KNNR 10	Ułożenie rurociągów dren. o śr. 20.0 cm i drenu francuskiego w wykopach umocnionych .	m	20		
d.2	0115-07					
5	KNNR 6	Ścieki z kostki betonowej gr. 8cm (10 cm x 20 cm) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	85		
d.2	0606-03 analogia					
6	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³	42		
d.2	0215-01					
3 STWIOR D04.01.01 Robory ziemne						
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1380		
d.3	0101-03					
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1546		
d.3	0103-03					
4 STWIOR D08.01.01 Krawężniki i obrzeża						
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	570		
d.4	0401-04					
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	45.60		
d.4	0402-04					
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	570		
d.4	0403-03					
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m	20		
d.4	0403-07					
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	308		
d.4	0407-04					
5 STWIOR D04.04.00, D04.04.01, D04.04.02 Podbudowy						
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	127		
d.5	0112-05					
15	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	2797		
d.5	0113-06					
6 STWIOR D05.03.23 Nawierzchnie z kostki						
16	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 - 21-50 elementów/m2	m ²	1507		
d.6	231 0511-03					
17	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²	1417		
d.6	231 0511-03					
7 STWIOR D07.02.01, D07.01.01 Oznakowanie pionowe i poziome						
18	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6		
d.7	0702-01					
19	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	6		
d.7	0702-05					
20	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²	24		
d.7	0705-05					

Czarnia

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: