

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
oświetlenie uliczne Surowe Stara Wieś					
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 529	m m	 529.000	 529.000
2	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 99	m m	 99.000	 99.000
3	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 197	m m	 197.000	 197.000
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 529	m m	 529.000	 529.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 431	m m	 431.000	 431.000
6	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 42	szt. szt.	 42.000	 42.000
7	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 529	m m	 529.000	 529.000
8	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL-65 21	słup słup	 21.000	 21.000
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe jednoramienne typu WR-T1/1,5/5 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
10	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe dwuramienne 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
11	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 22	szt. szt.	 22.000	 22.000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 21	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 21.000	 21.000
13	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 777	m m	 777.000	 777.000
14	KNNR 5 1006-02	Szafka oświetleniowa kompletna z zegarem astronomicznym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
15	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 2	odc. odc.	 2.000	 2.000
16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
17	kalkulacja własna	Tyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000